Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа города Каменска-Уральского»
623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Крылова,19А
тел./ факс (3439) 32-32-30
ИНН 6612011810 / КПП 661201001, ОГРН 1026600934689 ОКПО 59283281

ПРИКАЗ

«27» апреля 2026г № 176.

г. Каменск-Уральский

«Об утверждении Плана подготовки
к отопительному периоду 2026-2027 г.г.»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение требований пунктов 2 - 4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки системы теплопотребления к отопительному периоду 2026-2027г.г. согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной части Калашникова В.М.
3. Карповой Н.В. разместить данный приказ на официальном сайте МАУ ДО «Спортивная школа г. Каменска-Уральского» в срок до 30.04.2026 года.

Директор М.Ю. Баренбаум

С приказом ознакомлен:
Калашников В.М.
Карпова Н.В.

Приложение №1 к приказу № 178 от «24» апреля 2026 г.

Анализ прохождения отопительных периодов
2023-2024гг., 2024-2025гг, 2025-2026 гг.

Погодные условия

Отопительный период 2023-2024 гг.
Начало с 18.09.2023г. Окончание с 13.05.2024г.
Продолжительность – 238 дней
Среднесуточная температура отопительный период - - 3,15^{0}С
Самый холодный месяц декабрь, среднемесячная температура составила - -12,7 ^{0}С

Отопительный период 2024-2025 гг.
Начало с 23.09.2024г. Окончание с 12.05.2025г.
Продолжительность – 231 день
Среднесуточная температура отопительный период - - 3,15^{0}С
Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - -16,3 ^{0}С

Отопительный период 2025-2026 гг.
Начало с 22.09.2025г. Окончание с _____ 2026 г.
Продолжительность – ____ дней
Среднесуточная температура отопительный период - - 3,15^{0}С
Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - -8,3 ^{0}С

Схемные и режимные условия

Отопительный период 2023-2024 гг.
Система теплоснабжения объекта ул. Лесная,2 с/к «Горизонт», ул. Мичурина,18 с/к «Ровестник», ул. Мусорского, 5А с/к «Биатлон», ул. Крылова,15а с/к «Шахматы», ул. Крылова, 19а Административное здание работала в соответствии с режимами, установленными в договоре № С83141/2023; № С83141/МКД-2023 с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ, а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.
Изменений в системах теплоснабжения не производилось.
Система теплоснабжения объектов ул. 4-й Пятилетки,29 с/к «Граница»; ул. Механизаторов, 72 с/к «Космос»; б. Комсомольский 69 с/к «Илья Муромец» работали в соответствии с режимами, установленными в договоре № УАЗ-0706/23-ОТ, с теплоснабжающей организацией АО «РУСАЛ Урал», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.
Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Отопительный период 2024-2025 гг.

Система теплоснабжения объекта ул. Лесная,2 с/к «Горизонт», ул. Мичурина,18 с/к «Ровестник», ул. Мусорского, 5А с/к «Биатлон», ул. Крылова,15а с/к «Шахматы», ул. Крылова, 19а Административное здание работала в соответствии с режимами, установленными в договоре № С83141/2024; № С83141/МКД-2024 с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ, а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Система теплоснабжения объектов ул. 4-й Пятилетки,29 с/к «Граница»; ул. Механизаторов, 72 с/к «Космос»; б. Комсомольский 69 с/к «Илья Муромец» работали в соответствии с режимами, установленными в договоре № УАЗ-0706/24-ОТ, с теплоснабжающей организацией АО «РУСАЛ Урал», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Отопительный период 2025-2026 гг.

Система теплоснабжения объекта ул. Лесная,2 с/к «Горизонт», ул. Мичурина,18 с/к «Ровестник», ул. Мусорского, 5А с/к «Биатлон», ул. Крылова,15а с/к «Шахматы», ул. Крылова, 19а Административное здание работала в соответствии с режимами, установленными в договоре № С83141/2025; № С83141/МКД-2025 с теплоснабжающей организацией АО «Синарская ТЭЦ, а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Система теплоснабжения объектов ул. 4-й Пятилетки,29 с/к «Граница»; ул. Механизаторов, 72 с/к «Космос»; б. Комсомольский 69 с/к «Илья Муромец» работали в соответствии с режимами, установленными в договоре № УАЗ-0706/25-ОТ, с теплоснабжающей организацией АО «РУСАЛ Урал», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Технологические нарушения

Отопительный период 2023-2024 гг.

Количество аварий: нет

Количество инцидентов - нет

Отопительный период 2024-2025 гг.

Количество аварий: нет

Количество инцидентов - нет

Отопительный период 2025-2026 гг.

Количество аварий:-

Количество инцидентов -

В План мероприятий ремонтов в рамках подготовки к отопительному периоду, включены мероприятия по устранению выявленных нарушений во время прохождения последних 3 отопительных периодов и по результатам гидравлических испытаний.

План подготовки потребителя тепловой энергии МАУ ДО «СШ Каменска-Уральского» к отопительному сезону 2026-2027 г.г.

№	Наименование мероприятий	Пункт правил-2234	Срок проведения	Стоимость работ, т.р.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1. Организационные мероприятия					
2.	Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов	11.5.4.	май	-	Ужинский М.В.	
4.	Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов	11.5.6.	июнь	-	Калашников В.М. Ужинский М.В..	
5.	Разработать и утвердить согласно требованиям Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	11.5.7.	июнь	-	Калашников В.М. Ужинский М.В Р.	
6.	Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил N 115, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	11.5.8.	июнь	-	Калашников В.М. Ужинский М.В	
	2. Технические мероприятия					
9.	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок с оформлением акта.	11.5.2.	апрель-май	-	Калашников В.М. Ужинский М.В	
10.	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией, с оформлением акта проверки.	11.5.3.	май-июнь	-	Калашников В.М. Ужинский М.В .	
11.	Выполнить проверку работоспособности автоматических регуляторов	11.5.10.	май-июнь	-		

	температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (если их наличие предусмотрено проектной документацией) с оформлением акта или других подтверждающих документов.					
12.	Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием в Акте проверки заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, а также результатов поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	11.5.15.	Май-июнь	-	Калашников В.М. Ужинский М.В	
13.	Обеспечить проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170. Обеспечить наличие актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией.	11.5.17.	июнь по согласованию с ЕТО	-		
3. Мероприятия, проводимые совместно с ЕТО						
15.	Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) с оформлением акта.	11.5.1.	июнь по согласованию с ЕТО	30	Калашников В.М. Ужинский М.В	
16.	Согласовать с представителями ЕТО необходимость установки пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (если их наличие предусмотрено проектной документацией).	11.5.2.	июнь по согласованию с ЕТО	-	Калашников В.М. Ужинский М.В	
17.	Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.	11.5.5.	июнь по согласованию с ЕТО	30	Калашников В.М. Ужинский М.В	
18.	Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам для	11.5.11.	в любое время	-	Калашников В.М.	

	проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.				Ужинский М.В	
19.	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с ЕТО порядка погашения всей существующей задолженности.	11.5.13.	июнь-июль	-	Калашников В.М.	
20.	Обеспечить периодическую проверку узлов учета перед отопительным периодом или после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки.	11.5.14.	май-июнь по согласованию с ЕТО	20	Калашников В.М. Ужинский М.В	
21.	Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, для оформления акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии.	11.5.19.	совместно с ЕТО	-	Калашников В.М. Ужинский М.В .	
	Всего			**80**		

План составил:

Заместитель директора по АХЧ — (подпись) — Калашников Виталий Михайлович

(Должность) (подпись) (Ф.И.О. полностью)